


PRZEKRÓJ B-B
Skala 1:50



P1	Posadzka na gruncie
	Płyta żelbetowa z B30 (na gładko), zbrojona siatką #8 15x15cm górą i dołem (straj A-IIIN), dylatowana obszarami, gr.15cm
	Izolacja przeciwwilgociowa, papa termozgrzewalna podkładowa
	Chudy beton B15, gr.10cm
	Piasek zagęszczony do Is=0,98, gr. 30cm
	U=0,89W/m²KλU _{max} =1,50

P3	Podłoga na gruncie
	pos. wg. rzutu 2cm
	wylewka cem. zbrojona siatką zbrojoniową 10x10cm, Ø3mm, gr. 6cm
	folia PE
	styropian EPS200, gr. 10cm, λ=0,037W/mK
	Izolacja przeciwwilgociowa, papa termozgrzewalna podkładowa
	chudy beton B15, gr. 10cm
	piasek ubity warstwami gr. 20cm, Is=0,98
	U=0,29W/m²KλU _{max} =0,30

P4	Dach pośredni
	Płyta warstwowa PIR, gr.12/16cm, szerokość płyty przyjęto 1050mm, grubość blachy min. 0,5mm, λ=0,022W/mK, na konstrukcji stalowej
	U=0,178W/m²KλU=0,18W/m²K

S1	Ściana zewnętrzna
	Płyta warstwowa PIR, gr.10cm, szerokość płyty przyjęto 1150mm, grubość blachy min. 0,5mm, λ=0,022W/mK, na konstrukcji stalowej
	U=0,21W/m²KλU=0,23W/m²K

S2	Ściana wewnętrzna nośna
	tylnk cem.-wap, kat.III, gr.15cm
	blocek z betonu komórkowego klasa min.600, gr. 24cm
	styropian EPS 100, gr. 15cm, λ=0,038 W/mK
	tylnk cienkowarstwowy na siatce
	U=0,18W/m²KλU=0,23W/m²K

S4	Ściana wewnętrzna działowa
	tylnk cem.-wap, kat.III, gr.15cm
	blocek z betonu komórkowego, klasa min.600, gr. 12cm
	tylnk cem.-wap, kat.III, gr.15cm

S6	Ściana fundamentowa
	zagęszczony zasyp fundamentu
	folia kuberkowa
	styropian XPS, gr. 5cm
	Izolacja bitumiczna powłokowa
	belka podwalinowa, gr. 20cm
	Izolacja bitumiczna powłokowa

C1	Utwardzenia
	kostka betonowa gr. 8 cm
	warstwa wyrównująca, np. drobny żwir gr.3cm
	podbudowa z kruszywa łamanego gr.25cm

BRANŻA				ARCHITEKTURA
STADIUM				PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA, ADRES OBIEKTU:				SKALA
Przebudowa budynku magazynowo - gospodarczego na działce nr ewid. 494, obręb 0004, Faktów, gm. Faktów				1:50
INWESTOR:				NR RYS
Gmina Faktów, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Faktów				A05
PROJEKTOWAŁ:				PRZEKRÓJ B-B
mgr inż. arch. Paulina Jaros - Kатуза				
PROJEKTOWAŁ:				
mgr inż. arch. Konrad Kатуза				
OPRACOWAŁ:				
mgr inż. Marcin Kubiec				
DATA:				
10.2020				