
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W MIEJSCOWOŚCI FAŁKÓW
ADRES INWESTYCJI : OBRĘB 0004 FAŁKÓW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 260501 2 FAŁKÓW, DZIAŁKA NR 1222/3
INWESTOR : GMINA FAŁKÓW
ADRES INWESTORA : FAŁKÓW UL. ZAMKOWA 1A, 26-260 FAŁKÓW

DATA OPRACOWANIA : 29.11.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.11.2018

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W MIEJSCOWOŚCI FAŁKÓW			
1	WYKONANIE NAWIERZCHNI	1	8
2	MONTAŻ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY	9	19
3	MONTAŻ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20	22

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W MIEJSCOWOŚCI FAŁKÓW					
1	45233200-1	WYKONANIE NAWIERZCHNI			
d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek poz.5+poz.6	m ² m ²	 433.000	
				RAZEM	433.000
d.1	2 KNR 2-06 0101-09	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości z zagęszczeniem mechanicznym w gruncie kat.III poz.1*0.2	m ³ m ³	 86.600	
				RAZEM	86.600
d.1	3 KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV poz.4	m ² m ²	 103.000	
				RAZEM	103.000
d.1	4 KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 103	m ² m ²	 103.000	
				RAZEM	103.000
d.1	5 KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.4	m ² m ²	 103.000	
				RAZEM	103.000
d.1	6 KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 20 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - powierzchnia piaskowa 330	m ² m ²	 330.000	
				RAZEM	330.000
d.1	7 KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV poz.8	m m	 103.000	
				RAZEM	103.000
d.1	8 KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 2*51.5	m m	 103.000	
				RAZEM	103.000
2	45112720-8	MONTAŻ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY			
d.2	analiza indywidualna	Zakup, transport i montaż - urządzenie rekreacyjne zewnętrznej siłowni <i>Prasa nożna podwójna na pylonie</i> 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
d.2	analiza indywidualna	Zakup, transport i montaż - urządzenie rekreacyjne zewnętrznej siłowni <i>Wioślarz podwójny na pylonie</i> 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
d.2	analiza indywidualna	Zakup, transport i montaż - urządzenie rekreacyjne zewnętrznej siłowni <i>Orbitrek podwójny na pylonie</i> 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
d.2	analiza indywidualna	Zakup, transport i montaż - urządzenie rekreacyjne zewnętrznej siłowni <i>Jeździec podwójny na pylonie</i> 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
d.2	analiza indywidualna	Zakup, transport i montaż - urządzenie rekreacyjne zewnętrznej siłowni <i>Motyl podwójny na pylonie</i> 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
d.2	analiza indywidualna	Zakup, transport i montaż - urządzenie rekreacyjne zewnętrznej siłowni <i>Biegacz podwójny na pylonie</i> 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
d.2	analiza indywidualna	Zakup, transport i montaż - urządzenie rekreacyjne zewnętrznej siłowni <i>Koła tai-chi duże podwójne na pylonie</i> 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
d.2	analiza indywidualna	Zakup, transport i montaż - urządzenie rekreacyjne zewnętrznej siłowni <i>Wyciąg górny podwójny na pylonie</i> 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
17	d.2 analiza indywidualna	Zakup, transport i montaż - urządzenie rekreacyjne zewnętrznej siłowni <i>Rower podwójny na pylonie</i>	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	d.2 analiza indywidualna	Zakup, transport i montaż - urządzenie rekreacyjne zewnętrznej siłowni <i>Pajacyk podwójny na pylonie</i>	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	d.2 analiza indywidualna	Zakup, transport i montaż - urządzenie rekreacyjne zewnętrznej siłowni <i>Stepper podwójny na pylonie</i>	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		MONTAŻ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
20	d.3 analiza indywidualna	Zakup, transport i montaż - urządzenie rekreacyjne zewnętrznej siłowni <i>Sztanga podwójna</i>	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	d.3 analiza indywidualna	Zakup, transport i montaż - urządzenie rekreacyjne zewnętrznej siłowni <i>Wyciąg górny i wyciskanie</i>	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	d.3 analiza indywidualna	Zakup, transport i montaż - urządzenie rekreacyjne zewnętrznej siłowni <i>Koło tai-chi duże i koła tai-chi małe</i>	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski dla zadania p.n. OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W MIEJSCOWOŚCI FAŁKÓW zlokalizowanej w: OBRĘB 0004 FAŁKÓW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 260501 2 FAŁKÓW, DZIAŁKA NR 1222/3.

W ramach projektu i kosztorysu przewiduje się Inwestycję polegającą na budowie obiektów małej architektury w miejscu publicznym. Inwestycja będzie realizowana na terenie działki zlokalizowanej w miejscowości Fałków, gmina Fałków, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1222/3 w południowozachodniej części parku podworskiego, tj. po zachodniej stronie szkoły i obok istniejącego placu zabaw. Projektowane obiekty małej architektury zostały zlokalizowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Inwestycja polegająca na montażu 14 urządzeń rekreacyjnych zewnętrznej siłowni w tym 3 urządzeń dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo planuje się utwardzenie terenu pomiędzy urządzeniami w postaci chodników z kostki betonowej.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Wszystkie materiały użyte do wykonania inwestycji muszą posiadać niezbędne atesty (aprobaty) i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały i urządzenia konieczne do wykonania inwestycji powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. Ilekroć w niniejszym przedmiarze robót, kosztorysie ofertowym lub inwestorskim podano typ, nazwę materiału lub urządzenia należy przez to rozumieć iż należy stosować materiał, typ urządzenia o parametrach nie gorszych niż określono w niniejszej dokumentacji.

Wszystkie podane ceny są cenami netto (bez podatku VAT) w zł (o ile nie podano inaczej). Przedmiar (kosztorys inwestorski/ofertowy) sporządzono zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót udowlanych kreślonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.04.130.1389 z późn. zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.04.202.2072. z późn. zmianami).

Przedmiar robót i kosztorys ofertowy (lub inwestorski) należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową, stanowiącą komplet łącznie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz innymi dokumentami powiązanymi. Przed przystąpieniem do wyceny lub rozpoczęcia robót, wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji projektowej.

Przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy dla obliczenia wartości robót zawartych w dokumentacji projektowej. Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie. Podstawy rzeczowe - katalogi nakładów rzeczowych wymienione w pozycjach przedmiarowych robót z dodatkowym opisem robót dokonany przez kosztorysanta w tytule pozycji przedmiarowej. Podstawy cenowe - wg aktualnych cenników producentów materiałów lub dostawców z doliczeniem kosztów zakupu, wg aktualnych cenników usługodawców i baz sprzętowo - transportowych lub na podstawie aktualnych publikacji cenowych dostępnych na rynku. W cenie jednostkowej m-g należy uwzględnić kosztorysową cenę pracy jednostki sprzętowej lub transportowej wraz z kosztami obsługi etatowej oraz koszty jednorazowe uwzględniające koszty przewozu sprzętu lub środków transportu z bazy na budowę i z powrotem, montaż i demontaż na miejscu pracy.