

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REWITALIZACJA FAŁKOWA - ZADANIE 20 TARGOWICA					
1 Remont budynku garażowego na placu technicznym w Falkowie					
d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebrawie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 15.3 + 0.5 * 4 * 4.0	m ² m ²	 23.300	
				RAZEM	23.300
d.1	KNR 0-19 0928-12 analogia	Demontaż i montaż bram garażowych segmentowych (4 sztuki) 4 * 3.4 * 3.0	m ² m ²	 40.800	
				RAZEM	40.800
d.1	KNR 4-01 0725-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pusta-ków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 7.5	m ² m ²	 7.500	
				RAZEM	7.500
d.1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-towo-wapiennej ceglami 0.25 * 17.5	m ³ m ³	 4.375	
				RAZEM	4.375
d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.24 * 0.3 * 0.3 * 5	m ³ m ³	 0.108	
				RAZEM	0.108
d.1	KNR-W 4-01 0314-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-dzenie belek stalowych 17	m m	 17.000	
				RAZEM	17.000
d.1	KNR 4-01 0422-04	Podstemplowania zagrożonych nadproży 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
d.1	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 197.5	m ² m ²	 197.500	
				RAZEM	197.500
d.1	KNR 0-17 2608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-paratem wzmacniającym dwukrotnie 197.5	m ² m ²	 197.500	
				RAZEM	197.500
d.1	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych 197.5	m ² m ²	 197.500	
				RAZEM	197.500
d.1	KNR 0-17 2609-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły poz.9*4	szt. szt.	 790.000	
				RAZEM	790.000
d.1	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-nach 197.5	m ² m ²	 197.500	
				RAZEM	197.500
d.1	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-kiem metalowym 22	m m	 22.000	
				RAZEM	22.000
d.1	KNR 0-17 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie na podłoże farby gruntują-cej 197.5	m ² m ²	 197.500	
				RAZEM	197.500
d.1	KNR 0-17 0926-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach po-ziomych 197.5	m ² m ²	 197.500	
				RAZEM	197.500
d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 23.3	m ² m ²	 23.300	
				RAZEM	23.300