

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REWITALIZACJA - BUDYNEK GOSPODARCZY PRZY GMINNEJ BIBLIOTECIE PUBLICZNEJ					
1 REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO PRZY GMINNEJ BIBLIOTECIE PUBLICZNEJ					
1	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	2.5+3.5	m	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	9.50+12.63	m	22.130	
				RAZEM	22.130
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	43.70	m ²	43.700	
				RAZEM	43.700
4	KNR 4-01	Przecinanie poprzeczne palnikiem prętów okrągłych o śr. do 20 mm - demon- taż krat	szt.		
d.1	1305-08	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m ²	m ²		
d.1	0929-02	0.88*0.57*2	m ²	1.003	
				RAZEM	1.003
6	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- dzielne z PCV o pow. do 1.5 m ² - nie dotyczy- okno w pomieszczeniu TP	m ²		
d.1	0929-06	0*(0.86*1.58)	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
7	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. do 2.0 m ²	m ²		
d.1	0929-09	1.35*1.38*4	m ²	7.452	
				RAZEM	7.452
8	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² - ie dotyczy-okno w pomieszczeniu TP	m ²		
d.1	0929-10	0*(1.45*1.43)	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
9	KNR 0-19	Demontaż i montaż drzwi - nie dotyczy - drzwi w pomieszczeniu TP	m ²		
d.1	0928-12 analogia	0*(1.0*2.15)	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
10	KNR 0-19	Demontaż i montaż bram garażowych	m ²		
d.1	0928-12 analogia	2.50*2.45+2.1*2.45+1.8*2.4	m ²	15.590	
				RAZEM	15.590
11	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1	202 0541-02	0.35*(1.45*4+0.98*3+1.55)	m ²	3.602	
				RAZEM	3.602
12	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
d.1	1216-01 analogia	poz.5+poz.6+poz.7+poz.8+poz.9+poz.10	m ²	24.045	
				RAZEM	24.045
13	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1	2608-01	poz.15+poz.16	m ²	140.775	
				RAZEM	140.775
14	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre- paratem wzmacniającym dwukrotnie	m ²		
d.1	2608-04	poz.13	m ²	140.775	
				RAZEM	140.775
15	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych gr. 5 do cokołów	m ²		
d.1	2609-01	9.21	m ²	9.210	
				RAZEM	9.210
16	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych gr. 5 cm do ścian	m ²		
d.1	2609-01	155.61-poz.12	m ²	131.565	
				RAZEM	131.565
17	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.		
d.1	2609-04				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.14*4	szt.	563.100	
				RAZEM	563.100
18 d.1	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach poz.13	m ² m ²	 140.775	
				RAZEM	140.775
19 d.1	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 36.5	m m	 36.500	
				RAZEM	36.500
20 d.1	KNR 0-17 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie na podłoże farby gruntującej poz.14	m ² m ²	 140.775	
				RAZEM	140.775
21 d.1	KNR 0-17 0926-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - cokoły poz.15	m ² m ²	 9.210	
				RAZEM	9.210
22 d.1	KNR 0-17 0926-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych poz.16	m ² m ²	 131.565	
				RAZEM	131.565
23 d.1	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej 12.43*30.28+2.28*30.27+1.45*11.13+4.12*1.61+4.21*1.65+1.65*3.82	m ² m ²	 481.417	
				RAZEM	481.417
24 d.1	KNR-W 4-01 0510-01 analiza indywidualna	Demontaż istniejącego pokrycia dachowego wraz z transportem i utylizacją eternitu 120.0	m ² m ²	 120.000	
				RAZEM	120.000
25 d.1	KNR-W 4-01 0441-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt 16 cm - łąty i kontrłaty Krotność = 2 poz.24	m ² m ²	 120.000	
				RAZEM	120.000
26 d.1	KNR 2-02 0410-02	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyczonej poz.24	m ² m ²	 120.000	
				RAZEM	120.000
27 d.1	KNR AT-09 0103-01	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 m 120	m ² m ²	 120.000	
				RAZEM	120.000
28 d.1	NNRNKB 202 0535-03	(z.VI) Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach 120	m ² m ²	 120.000	
				RAZEM	120.000
29 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm poz.3	m ² m ²	 43.700	
				RAZEM	43.700
30 d.1	KNR 2-02 0508-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej poz.2	m m	 22.130	
				RAZEM	22.130
31 d.1	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej poz.1	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000