

KOSZTORYS OFERTOWY DO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO : "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr 322004T ZBÓJNO-
GRESZCZYN zlokalizowana na działkach o nr ew. 696, 956/1 i 982 obręb geodezyjny 0015 Zbójno gm. Fałków

Lp	POZ. STWiORB	KOD CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
1.	STWiORB D-01.01.01.01	45100 000-8	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy dróg-droga nr 0191T	km	0,998		
2.	STWiORB D-01.02.04.72	45100 000-8	Rozebranie części przelotowej istniejącego zniszczonego przepustu z rur żelbetowych 2 Ø 100 cm (zły stan techniczny bliski katastrofie budowlanej)	m	10,00		
3.	STWiORB D-01.02.04.91	45100 000-8	Rozebranie murków czołowych betonowych przepustu 2 Ø 100 cm z betonu o o grubości 30 cm	m ³	8,06		
4.	STWiORB D-01.02.02.12	45100 000-8	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 15 cm ze składowaniem do ponownego zahumusowanie skarp i dna rowu .	m ³	224,55		
II. ODWODNIENIE DROGI							
5.	STWiORB D-03.01.01.23	45230 000-8	Ułożenie przepustów drogowych dwuotworowych pod koroną drogi, rury żelbetowe prefabrykowane 2 Ø 100 cm na ławie ze stabilizacji o Rm=2,50 Mpa (mieszanka C 5/6) o grubości 35 cm z wykonaniem płyty zespala- jącej zgodnie z rys. z Opracowania oraz wykona- niem izolacji cienkiej i grubej	m	9,00		
6.	STWiORB D-03.01.06.11	45230 000-8	Wykonanie ścianek czołowych prostych żelbetowych dla przepustu 2 Ø 100 cm wraz z izolacją cienką (np. lepikiem)	m ³	5,03		
III. PODBUDOWA POSZERZENIA NAWIERZCHNI DG NR 322004T							
7.	STWiORB D-04.01.01.23	45230 000-9	Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszcze- niem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz- chni wykonywane mechanicznie, głębokość koryta 35 cm	m ²	1915,00		
8.	STWiORB D-04.05.01.23	45230 000-9	Wykonywanie podbudowy pod nawierzchnię drogi ze stabilizacji cementem, stabilizacja o wytrzymałości Rm = 2,5 Mpa o grub. 15 cm wykonana w betoniarniach stacjonarnych	m ²	1915,00		
9.	STWiORB D-04.04.02.12	45233 000-9	Wykonanie podbudowy nawierzchni drogi z kru- szywa kamiennego łamanego stabilizowanego me- chanicznie o grubości 20 cm	m ²	1713,40		
IV. PODBUDOWA DROGI GMINNEJ							
10.	STWiORB D-04.08.04.11	45233 000-9	Wykonanie wyrównania nawierzchni z kruszywa warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mecha- nicznie o średniej grubości 10 cm (kruszywo niezwią- zane 0/31,5 mm)	m ³	357,10		
V. NAWIERZCHNIA DROGI GMINNEJ							
11.	STWiORB D-05.03.05.11	45233 000-9	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W o grubości 3 cm	m ²	5104,94		
12.	STWiORB D-05.03.05.24	45233 000-9	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S o grubości 4 cm	m ²	5075,00		
VI. ROBOTY WYKONCZENIOWE							
13.	STWiORB D-06.02.01.11	45233 000-9	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur Ø 40 cm	mb	84,0		

KOSZTORYS OFERTOWY DO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO : "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr 322004T ZBÓJNO-
GRESZCZYN zlokalizowana na działkach o nr ew. 696, 956/1 i 982 obręb geodezyjny 0015 Zbójno gm. Fałków

Lp	POZ. STWiORB	KOD CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
14.	STWiORB D-06.02.01.12	45233 000-9	Wykonanie ścianek czołowych prefabrykowanych dla przepustu fi 40 pod zjazdami z drogi gminnej	szt.	28,00		
15.	STWiORB D-06.01.01.66	45233 000-9	Umocnienie skarp i dna rowu płytami ażurowymi 60x40x10 cm w miejscach o pochyleniu skarp większym niż 1 :1,5 czyli na całej długości rowu z projektu, Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka piask. 5 cm	m ²	36,00		
16.	STWiORB D-04.04.02.51	45233 253-7	Wykonanie utwardzonego pobocza po obu stronach z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości warstwy po zagęszcz 10cm	m ²	1497,00		
17.	STWiORB D-06.04.01.21	45233 000-9	Oczyszczenie rowów z namułu wraz z profilowaniem poobu stronach drogi gminnej.- grubość namułu 30 cm	mb	1028,00		
VII. URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU							
18.	STWiORB D-07.05.01.12	45233 200-5	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych przekładkowych SP-09/2 przy przepuszczeniu po obu stronach z baraniami rogami	mb	24,00		
VIII. INNE ROBOTY							
19.	STWiORB D-03.06.01.21	45100 000-9	Regulacja wysokościowa studzienek dla zaworów wodociągowych nadbudowa wykonana betonem	szt.	2,0		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT							
PODATEK VAT (23%)							
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO							